平成２４年９月決算特別委員会		
みどり立川　　No.15		
歳出　一般会計　５温暖化対策事業		
４　款	１　項	７　目
行政管理部施設課・環境下水道部環境対策課		

各施設屋上太陽光発電設置可能面積

No.	施設名	屋上面積(㎡)	分掛け	有効面積(㎡)
1	旧庁舎	1,472	0.7	1,030.40
2	第一小学校	2,394	0.8	1,915.20
3	第二小学校	1,111	0.8	888.40
4	第三小学校	1,447	0.8	1,157.38
5	第四小学校	1,482	0.8	1,185.22
6	第五小学校	1,428	0.8	1,142.14
7	第六小学校	1,065	0.8	852.00
8	第七小学校	975	0.8	780.00
9	第八小学校	1,742	0.8	1,393.76
10	第九小学校	1,375	0.8	1,100.39
11	第十小学校	1,172	0.8	937.60
12	けやき台小学校	1,665	0.8	1,332.12
13	西砂小学校	892	0.8	713.52
14	南砂小学校	578	0.8	462.67
15	若葉小学校	1,462	0.8	1,169.74
16	幸小学校	1,438	0.8	1,150.53
17	松中小学校	1,202	0.8	961.60
18	大山小学校	1,381	0.8	1,104.40
19	柏小学校	1,585	0.8	1,267.80
20	新生小学校	1,476	0.8	1,181.14
21	上砂川小学校	963	0.8	770.36
22	第一中学校	1,595	0.8	1,275.80
23	第二中学校	1,765	0.8	1,411.96
24	第三中学校	1,809	0.8	1,447.08
25	第四中学校	1,810	0.8	1,448.10
26	第五中学校	1,635	0.8	1,307.75
27	第六中学校	1,661	0.8	1,328.42
28	第七中学校	1,353	0.8	1,082.71
29	第八中学校	1,306	0.8	1,044.59
30	第九中学校	1,293	0.8	1,034.56
31	羽衣保育園	283	0.7	198.43
32	高松保育園	244	0.7	170.80
33	柴崎保育園	276	0.7	193.20

各施設屋上太陽光発電設置可能面積

No.	施設名	屋上面積(㎡)	分掛け	有効面積(㎡)
34	中砂保育園	296	0.7	206.96
35	見影橋保育園	167	0.7	116.76
36	柏保育園	283	0.7	198.24
37	西立川保育園	198	0.7	138.60
38	栄保育園	239	0.7	166.95
39	ドリーム学園	319	0.7	223.44
40	西砂学習館	1980 740	0.7	518.00
41	砂川学習館	816 408	0.7	285.60
42	錦学習館 8900㎡	2156 1,078	0.7	754.92
43	幸学習館	1208 604	0.7	422.80
44	柴崎学習館	3240 1,080	0.7	756.00
45	滝の上会館	335	0.7	234.15
46	こんぴら橋会館	285	0.7	199.16
47	こぶし会館	852	0.7	596.40
48	天王橋会館	105	0.7	73.50
49	泉体育館	792	0.7	554.40
50	シルバーワークセンター	299	0.7	209.44
51	総合福祉センター	346	0.7	242.20
52	栄福祉作業所	310	0.7	217.00
53	曙福祉会館	292	0.7	204.05
54	一番福祉会館	412	0.7	288.54
55	幸福祉会館	672	0.7	470.40
56	健康会館	660	0.7	462.00
57	富士見児童館	312	0.7	218.40
58	錦児童館	243	0.7	170.10
59	羽衣児童館	225	0.7	157.50
60	高松児童館	336	0.7	235.20
61	若葉児童館	304	0.7	212.80
62	幸児童館	211	0.7	147.84
63	西砂児童館	303	0.7	212.10
64	清掃工場	3,203	0.7	2,241.75
65	リサイクルセンター	660	0.7	462.00
66	旧多摩川小学校	1,509	0.8	1,207.20
67	下水処理場	756	0.7	529.20
	合　計	62,167	—	47,773.36

※1. 学校については屋上に障害物がすくないことから階段室を除く屋上面積に80%を乗じて算定しています。

※2. その他の施設については明確に設備位置が記載されているものを除き階段室なども含めた屋上面積70%を乗じて算定しています。

47000 m²